

ROZPOČET

Stavba:

Stojisko kontajnerov COOP Jednota

Objekt:

Stojisko kontajnerov COOP Jednota

Miesto:

Bystrička

Dátum:

do 30.9.2019

Objednávateľ:

Obec Bystrička

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikácie

1	K	564201110	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	48,640		
2	K	564211113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	48,640		
3	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	48,640		
4	K	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	48,640		
5	K	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	48,640		
6	M	592460011700	Dlažba betónová, rozmer voliteľný, hrúbka 80 mm, sivá	m2	49,613		

vv 48,64*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva 49,613

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

vv (8+5,5+5,5+3,5+2,5) 25,000

vv Medzisúččet 25,000

8	M	592170002700	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	25,250		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

vv 25*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva 25,250

9	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

vv 25*0,1 2,500

vv Medzisúččet 16,800

D 99 Presun hmôt HSV

10	K	998223011	Výkopové práce a presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky	t	29,877		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--